UZIN®

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

herotec®

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES HEROTEC TEMPUSFLAT KLETT DS SYSTEMS AUF UZIN LEICHTAUSGLEICHSMÖRTEL

INTER-
AKTIV

UZIN UTZ®

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES HEROTEC TEMPUSFLAT KLETT DS SYSTEMS AUF UZIN LEICHTAUSGLEICHSMÖRTEL

PRODUKTBILD ANKLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF ZEMENTÄREN ODER GIPSHALTIGEN UNTERGRÜNDEN 1/2

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Untergrund-vorbereitung	**Untergründe:** • Zementäre Untergründe wie Estrich oder Beton • Gipshaltige Untergründe wie Calciumsulfatestrich oder Trockenestrich Vorhandenen Untergrund schleifen und saugen und ggf. von Verunreinigungen befreien	
Grundierung	**UZIN PE 360 PLUS**, dünn auswalzen, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m²	
Einbau Leichtaus-gleichsmörtel	Einbau des Leichtausgleichsmörtels **UZIN SC 912 Ergo**, Verbrauch ca. 2,6 kg/m²/cm oder **UZIN SC 914 Turbo**, Verbrauch ca. 2,6 kg/m²/cm	
Kratzspachtelung	Auftragen der **UZIN NC 167** als Kratzspachtelung, Verbrauch ca. 9 kg/m²	
Zwischen-grundierung	Zwischengrundieren mit **UZIN PE 360 PLUS**, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m²	
Fußbodenheizung	Einbau **herotec tempusFLAT KLETT DS System** nach Herstellerangaben zuzüglich Dichtheitsprüfung	
Füll- und Vergussmasse	**UZIN NC 167**, Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens 5 mm.	

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES HEROTEC TEMPUSFLAT KLETT DS SYSTEMS AUF UZIN LEICHTAUSGLEICHSMÖRTEL

PRODUKTBILD ANKLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF ZEMENTÄREN ODER GIPSHALTIGEN UNTERGRÜNDEN 2/2

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Feinspachtelung bei elastischen Belägen	Grundieren mit **UZIN PE 360 PLUS**, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m² Feinspachtelung mit **UZIN NC 160** oder **UZIN NC 580**, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke, Mindestschichtdicke 3 mm	
Grundierung, Klebstoff	**PARKETT BELÄGE** Grundieren mit **UZIN PE 414 BiTurbo**, Verbrauch ca. 80 – 150 g/m² Kleben mit **UZIN MK 250**, Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m²	
	TEXTILE BELÄGE Kleben mit **UZIN UZ 88,** Verbrauch ca. 200 – 530 g/m²	
	ELASTISCHE BELÄGE Kleben mit **UZIN KE 66 HT**, Verbrauch ca. 240 – 280 g/m² oder **UZIN KE 2000 S**, Verbrauch ca. 180 – 380 g/m²	

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES HEROTEC TEMPUSFLAT KLETT DS SYSTEMS AUF UZIN LEICHTAUSGLEICHSMÖRTEL

PRODUKTBILD ANKLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF HOLZUNTERGRÜNDEN 1/2

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Untergrund-vorbereitung	**Untergründe:** • Holzuntergründe, (fest, verwindungssteif und tragfähig) Vorhandenen Untergrund schleifen und grundreinigen.	
Grundierung	**UZIN PE 650**, Verbrauch ca. 80 – 480 g/m²	
Einbau Leichtaus-gleichsmörtel	Einbau des Leichtausgleichsmörtels **UZIN SC 912 Ergo**, Verbrauch ca. 2,6 kg/m²/cm oder **UZIN SC 914 Turbo**, Verbrauch ca. 2,6 kg/m²/cm	
Kratzspachtelung	Auftragen der **UZIN NC 167** als Kratzspachtelung, Verbrauch ca. 9 kg/m²	
Zwischen-grundierung	Zwischengrundieren mit **UZIN PE 360 PLUS**, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m²	
Fußbodenheizung	Einbau **herotec tempusFLAT KLETT DS System** nach Herstellerangaben zuzüglich Dichtheitsprüfung	
Füll- und Vergussmasse	**UZIN NC 167**, Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens 5 mm.	

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES HEROTEC TEMPUSFLAT KLETT DS SYSTEMS AUF UZIN LEICHTAUSGLEICHSMÖRTEL

PRODUKTBILD ANKLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF HOLZUNTERGRÜNDEN 2/2

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Feinspachtelung bei elastischen Belägen	Grundieren mit **UZIN PE 360 PLUS**, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m² Feinspachtelung mit **UZIN NC 160** oder **UZIN NC 580**, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke, Mindestschichtdicke 3 mm	
Grundierung, Klebstoff	**PARKETT BELÄGE** Grundieren mit **UZIN PE 414 BiTurbo**, Verbrauch ca. 80 – 150 g/m² Kleben mit **UZIN MK 250**, Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m²	
	TEXTILE BELÄGE Kleben mit **UZIN UZ 88,** Verbrauch ca. 200 – 530 g/m²	
	ELASTISCHE BELÄGE Kleben mit **UZIN KE 66 HT**, Verbrauch ca. 240 – 280 g/m² oder **UZIN KE 2000 S**, Verbrauch ca. 180 – 380 g/m²	

ZU BEACHTEN FÜR DEN GENANNTEN AUFBAU

WICHTIGE HINWEISE FÜR UZIN

- Maximale Punktlast 2 kN
- Maximale Flächenlast 2 kN/m²
- Schichtdicke Leichtausgleichsmörtel:

UZIN SC 912 Ergo	im Verbund ab 6 mm bis 100 mm
UZIN SC 914 Turbo	im Verbund ab 20 mm bis 300 mm

- Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens 5 mm
- Die Begehbarkeit beträgt bei:

UZIN NC 580	nach 1 – 2 Stunden*
UZIN NC 167	nach 2 – 4 Stunden*

- Funktionsheizen nach 3 Tagen starten und für 3 Tage halten
- Die Belegereife ist 1 Tag nach dem Funktionsheizen erreicht
- Der Verlegeuntergrund muss tragfähig, dauerhaft trocken, rissfrei und frei von Verunreinigungen sein und eine feste Oberfläche vorweisen.

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

** Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranz höhere Anforderungen als DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, so ist ggf. eine weitere dünnschichtige Spachtelung aufzubringen.

Eine Gewährleistung kann nur in den oben genannten Systemaufbauten erfolgen. Für abweichende Belagsarten oder Klebstoffe kontaktieren Sie bitte Ihren UZIN Fachberater oder besuchen Sie www.uzin.com.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser UZIN Technikteam unter der +49 731 4097-257 oder info@uzin.com. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen zur Verfügung. Bei Verwendungen außerhalb Deutschlands oder Österreichs wenden Sie sich bitte an die jeweilige Landesgesellschaft der Uzin Utz SE. Informationen zu den aktuellen technischen Daten unserer Datenblätter erhalten Sie unter www.uzin.com.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter Telefon: +49 731 4097-0 oder E-Mail: info@uzin.com

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com

herotec GmbH Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen
Deutschland

T +49 2382 8085-0
F +49 2382 8085-33
info@herotec.de
www.herotec.de

10.2026/ms